

Thermal Šírava hotel



Uponor participácia

- ✓ V budove bolo nainštalované: 1 740 m² Uponor Tacker systém pre podlahové vykurovanie, 60 m² Uponor Minitec systém pre podlahové vykurovanie. Obidva sálavé systémy sú ovládané pomocou zónovej regulácie Uponor Smatrix Wave Plus. Na hygienické rozvody pitnej vody bol použitý Uponor MLC kompozitný potrubný systém.

4-hviezdičkový hotel Thermal Šírava

Vybudovanie jedinečného hotela s geotermálnou vodou.

Investor sa rozhodol vybudovať 4-hviezdičkový hotel prioritne pre návštevníkov Thermal Parku v Kaluži, kde ponúkajú relaxačné aj oddychové pobyty. Výnimočnosť budovy spočíva vo využívaní geotermálnej vody z vrtov, ktorá má priaznivé účinky na ľudské telo. Prvé zmienky o zázračnej liečivej vode pochádzajú už z roku 1336. V povedačkách sa hovorí, že v zime sluha objavil tenký prameň vody, ktorý nezamrzal a dokonca nebol ani studený. Možno aj preto sa obec, v ktorej sa budova nachádza, volá Kaluža.

Fakty o projekte:

Location	Podlahová plocha	Dokončenie
Kaluža, Slovakia	1 800 m ²	2017
Typ budovy	Product systems	Počet podlaží
Hotely	Sálavé vykurovanie a chladenie, Viacvrstvé kompozitné potrubné systémy	2
Adresa	Webové stránky	Typ projektu
Kaluža 656, 072 36 Kaluža	https://www.thermalsirava.sk	Novostavba

Partneri

- Investor: TRR centrum s.r.o.
- Architekt a konzultant: Ing. Mgr. art. Radovan Gonos
- Dodávateľ: Pavol Maráček - Empiria
- Montážne spoločnosti: Rastislav Šimko, obec Šemša a Rozvodmont s.r.o.

Vybudovanie jedinečného hotela s geotermálnou vodou

V hoteloch je obzvlášť dôležitá tepelná pohoda. Vplýva na nás a predsa ju nemožno presne identifikovať. Raz vo vnútornom priestore pocít'ujeme pohodlie a inokedy zase môžeme vnímať, že nás čosi vyrušuje. Preto bola volba investora jednoznačná: podlahové kúrenie – systémy, ktoré sa prispôbia individuálnym požiadavkám každého priestoru.

Do hotela preto nechal v majoritnom pomere nainštalovať systém podlahového vykurovania Uponor Tacker, ktorý je navrhnutý tak, aby zvyšoval funkčnosť, bezpečnosť a uľahčoval inštaláciu. Flexibilné potrubie možno prispôbiť všetkým dispozíciám miestností a zaistí uje dlhodobé príjemné rozloženie tepla. Všetky komponenty sú navrhnuté tak, aby zabezpečili optimálnu bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku.

Ďalej v hoteli môžete nájsť systém Uponor Minitec, ktorý sa pýši nízkou výškou a krátkym časom nábehu. Investor bol ohromený iba 3-dňovým procesom inštalácie (tento systém vrátane inštalácie na podlahu je kompletne dokončený za 3 dni a pripravený na chôdzu už po 34 hodinách) a rozšírenou zárukou, ktorú v rámci slovenských predpisov na systém poskytujeme, pretože mu jednoducho dôverujeme. Spoľahnite sa naň aj vy!

Thermal Širava hotel



